

## OTV

<b>Année</b>	2013			
<b>Lieu</b>	SAINT LAURENT DU VAR -06 - France			
<b>Secteur</b>	Environnement			
<b>Domaine</b>	Insonorisation			
<b>Type</b>	Calorifuge			
<b>Montant</b>	1k€	10k€	100k€	1M€



Dans le cadre de la mise à niveau de la station d'épuration de Saint Laurent du Var, OTV a lancé un appel d'offre pour des **problématiques de bruit**.

**dB Vib Ingénierie** a su se démarquer grâce à ses **multiples compétences** dans le domaine de l'insonorisation.

dB Vib Ingénierie a fourni et posé un **calorifuge acoustique** composé d'une laine de roche et d'une masse lourde de 10 kg/m<sup>2</sup> protégée par une tôle isoxal de 8/10e mm.

Le calorifuge installé a permis d'**atteindre le niveau objectif de 85dB(A) à 1m**.

